

Angebot Nr. 2024-0471

Wärmepumpenanlage Einfamilienhaus – vollständiges Angebot

Auftragnehmer

Firma	Haustechnik Frey Muster GmbH
Straße	Musterstraße 42
PLZ/Ort	12345 Musterstadt
Tel.	+49 123 456780
E-Mail	info@haustechnik-frey-muster.test
Meisterbetrieb	SHK-Innung Musterkreis, Reg.-Nr. 99-0042

Auftraggeber / Bauherr

Name	Max Mustermann
Straße	Birkenweg 7
PLZ/Ort	54321 Testdorf
Objekt	Einfamilienhaus, Birkenweg 7, 54321 Testdorf

Projektbeschreibung

Maßnahme	Austausch der bestehenden Ölheizungsanlage gegen eine Luft-Wasser-Wärmepumpe
Bestandsanlage	Ölkessel Typ MusterTherm MH-22, Baujahr 1999, Nennleistung 22 kW
Neue Anlage	Viessmann Vitocal 250-A AWO-E-AC 251.A10 (Luft-Wasser-WP, monovalent)
Heizleistung	ca. 10 kW bei A-7/W35 (EN14511)
Anlagentyp	Monoblock-Außengerät mit Inneneinheit
Förderprogramm	KfW-Heizungsförderung (BEG EZ, KfW-Programm 458) – Antragstellung ausschließlich über Meine KfW (kfw.de)

Angebotsnummer: 2024-0471 | Datum: 03.09.2024 | Gültig bis: 03.12.2024

Geplanter Ausführungszeitraum: 15.01.2025 – 28.02.2025

Leistungsverzeichnis

Pos.	Bezeichnung	Einheit	Menge	EP (€)	GP (€)
1	Demontage und fachgerechte Entsorgung	pauschal	1	1.850,00	1.850,00
2	Ölheizkessel, Öltank (2000 L, erdvergraben), Lieferung Außengerät Viessmann Vitocal 250-A Rohrleitungen und Zubehör gemäß EFBV	Stk.	1	5.980,00	5.980,00
3	Lieferung Inneneinheit Viessmann Vitotronic inkl. Kaltemitte R290	Stk.	1	1.240,00	1.240,00
4	Wärmemodul HEV-A, integrierte Wärmewasserspeicher Viessmann Vitocell 100-W Elektroheizung 9 kW als Backup	Stk.	1	890,00	890,00
5	300 Liter, Stehend, erdvergr., Magnesiumanode Pufferspeicher 200 L für hydraulische Entkopplung Wärmepumpe / Heizkreis	Stk.	1	680,00	680,00
6	Hydraulische Einbindung: Vor- und Rücklauf, Absperrventile, Sicherheitsgruppe	pauschal	1	1.450,00	1.450,00
7	Elektroarbeiten: Unterverteiler WP, Expansionsgerät 18 L, Manometer, Steuerung, Netzanschluss 400 V / 32 A, Hydraulischer Abgleich nach Verfahren B, Smart-Grid-Schnittstelle	pauschal	1	1.100,00	1.100,00
8	V02-Fomblatt: EHK, EHK-Regulierung aller motriebnahme EHK-Kreise	pauschal	1	480,00	480,00
9	Heizkörper und EHK-Kreise Forderfähige Umkleemaßnahmen: Prüfbericht gemäß BfG-Anforderungen	pauschal	1	320,00	320,00
10	Einbau Thermostatventile an allen Bauteileinrichtung, Schutzmaßnahmen, Heizkörpern (16 Stk.), Dämmung Verteiler	pauschal	1	760,00	760,00
11	Entsorgung Verpackung	pauschal	1	180,00	180,00
Netto-Gesamtbetrag					14.930,00 €
Mehrwertsteuer 19 %					2.836,70 €
Brutto-Gesamtbetrag					17.766,70 €

**Davon voraus-
sichtlich
förderfähige
Kosten
(netto): ca.
12.460,00 €**

Zahlungsbedingungen

* TESTDOKUMENT – KEINE ECHTEN KUNDENDATEN – NUR FÜR INTERNE TESTZWECKE &

- 30 % bei Auftragserteilung
- 50 % nach Lieferung der Hauptkomponenten auf Baustelle
- 20 % nach Abnahme und Übergabe der vollständigen Dokumentation

Zahlungsziel: 14 Tage netto nach Rechnungsdatum.

Hinweise zu Fördervoraussetzungen

Dieser Auftrag steht unter dem Vorbehalt der KfW-Förderzusage im Rahmen der KfW-Heizungsförderung (BEG EZ, KfW-Programm 458). Die Ausführung darf erst nach Erhalt der KfW-Förderzusage und schriftlicher Freigabe durch den Auftraggeber beginnen.

Voraussetzungen gemäß KfW-Heizungsförderung:

- COP "e 3,0 (EN 14511, A-7/W35 oder A2/W35)
- JAZ "e 3,0 für die Heizungsanlage
- Nachweis hydraulischer Abgleich nach Verfahren B
- BzA (Bestätigung zum Antrag) durch zugelassenen Energieberater vor Antragstellung
- Fachunternehmerbestätigung durch ausführenden SHK-Betrieb
- Antragstellung ausschließlich im KfW-Portal „Meine KfW“ (kfw.de)

Ausführungszeitraum

Geplanter Beginn: 15. Januar 2025

Geplantes Ende: 28. Februar 2025

Bindefrist dieses Angebots: 03. Dezember 2024

Wichtig: Die Maßnahme darf erst nach Eingang der KfW-Förderzusage begonnen werden.

Gewährleistung

- Auf Arbeitsleistungen: 5 Jahre gemäß VOB/B
- Auf Viessmann-Geräte: 2 Jahre gesetzlich, optional 5 Jahre Hersteller-Garantie (Verlängerung durch Registrierung unter viessmann.de/garantie)
- Serviceverträge auf Anfrage

Alle Preise verstehen sich in Euro, netto zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer. Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.
Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen sowie die VOB/B in der aktuellen Fassung.

Musterstadt, den _____
Haustechnik Frey Muster GmbH

Testdorf, den _____
Max Mustermann (Auftraggeber)

